

## Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. Izolacja fundamentów</b> <b>[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]</b>	
<b>1. KNR 4-01 0212-0100 [B.02.00.00]</b>	
Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Analogia Rozbiórka wraz wywiezieniem i utylizacją gruzu	
Jednostka: m3	13,2800
Rozbiórka opaski betonowej	(25,85*2+17,55*2+1,00*4-2,25)*1,00*0,15
	13,2825
<b>2. KNR 2-01 0310-0200 [B.02.00.00]</b>	
Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. Wykopy w gruncie kat. III głębokości do 1,5m	
Jednostka: m3	72,0000
Odkopanie fundamentu do ławy	(25,85*2+17,55*2+0,8*4)*0,80*1,00
	72,0000
<b>3. KNR 4-01 0619-0200 [B.02.00.00]</b>	
Odgrzybianie powierzchni murów i stropów z cegły przy użyciu szczotek stalowych. Odgrzybienie pow.ścian łatwo dostępnych o pow.do 5 m2 Analogia Oczyszczenie fundamentu.	
Jednostka: m2	56,4200
fundament	(25,85*2+17,55*2)*0,65
	56,4200
<b>4. KNR 4-01 0701-0600 [B.02.00.00]</b>	
Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow.ponad 5 m2 z zaprawy cementowej	
Jednostka: m2	99,6500
Tynk na fundamencie i cokole nad gruntem	(25,85*2+17,55*2)*1,00
Plus mur schodów	(5,30*(1,30+2,25*0,5))
	12,8525
<b>5. KNR 2-02 0904-0100 [B.11.00.00]</b>	
Tynki cementowe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie	
Jednostka: m2	56,4200
Tynk na fundamencie do zasypiania	(25,85*2+17,55*2)*0,65
	56,4200
<b>6. KNR 0-29 0641-0300 [B.16.00.00]</b>	
Uszczelnianie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	
Jednostka: m2	56,4200
Tynk na fundamencie do zasypiania	(25,85*2+17,55*2)*0,65
	56,4200
<b>7. KNR 2-02 0607-0200 [B.16.00.00]</b>	
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja obiektów ziemnych: zbiorników, basenów itp. Folia wytłaczana kuletkowa	
Jednostka: m2	56,4200
Tynk na fundamencie do zasypiania	(25,85*2+17,55*2)*0,65
	56,4200
<b>8. KNR 2-01 0320-0200 [B.02.00.00]</b>	
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m	
Jednostka: m3	72,0000
Grunt z odkopania fundamentu do ławy	(25,85*2+17,55*2+0,8*4)*0,80*1,00
	72,0000

Opis robót		Ilość robót
<b>9. KNR 2-31 0103-0200 [STog.]</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane ręcznie w gruncie kat.III-IV Jednostka: m2 <span style="float: right;">64,4000</span>		
opaska	$(25,85*2+17,55*2+0,50*4)*0,50$	44,4000
chodniki przy wejściach	10,0*2	20,0000
<b>10. KNR 2-31 0404-0600 [STog.]</b> Krawężniki kamienne. Wtopione o wym. 12x20cm, na podsypce piaskowej Analogia Obrzeża kamienne 10x20 cm Jednostka: m <span style="float: right;">111,8000</span>		
opaska	$(25,85*2+17,55*2+0,50*4*2)$	90,8000
chodniki przy wejściach	$(2,50*2+4,00*2*2)$	21,0000
<b>11. KNR 2-31 0302-0400 [STog.]</b> Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej. Z kostki nieregularnej o wysokości 8cm Jednostka: m2 <span style="float: right;">64,4000</span>		
opaska	$(25,85*2+17,55*2+0,50*4)*0,50$	44,4000
chodniki przy wejściach	10,0*2	20,0000